

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|--------------------------|--|-----|-------|
| | Kosztorys | Remont podłóg w salach lekcyjnych nr.7, 12 i szatnia wf. | | |
| 1 | Element | Sala nr. 7 | | |
| 1.1 | KNR 401/816/6 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów | m2 | 36.5 |
| 1.2 | ZKNRC 1/301/1 | Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża | m2 | 36.5 |
| 1.3 | KNRW 202/1105/3 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | m2 | 36.5 |
| 1.4 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 36.5 |
| 1.5 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - z wywinięciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, T, R11, Bfl-S1, gr. min 2mm. | m2 | 36.5 |
| 1.6 | KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 36.5 |
| 1.7 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 1.0 |
| 1.8 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 1.0 |
| 1.9 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl | 1.0 |
| 2 | Element | Sala nr. 12 | | |
| 2.1 | KNR 401/816/6 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów | m2 | 51.6 |
| 2.2 | ZKNRC 1/301/1 | Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża | m2 | 51.6 |
| 2.3 | KNRW 202/1105/3 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | m2 | 51.6 |
| 2.4 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 51.6 |
| 2.5 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - z wywinięciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, T, R11, Bfl-S1, gr. min 2mm. | m2 | 51.6 |
| 2.6 | KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 51.6 |
| 2.7 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 1.2 |
| 2.8 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 1.2 |
| 2.9 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl | 1.0 |
| 3 | Element | Sala-szatnia wf. | | |
| 3.1 | KNR 401/816/6 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów | m2 | 27.6 |
| 3.2 | ZKNRC 1/301/1 | Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża | m2 | 27.6 |
| 3.3 | KNRW 202/1105/3 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny | m2 | 27.6 |
| 3.4 | NNRNKB 202/1130/2 (2) | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72" | m2 | 27.6 |
| 3.5 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - z wywinięciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, T, R11, Bfl-S1, gr. min 2mm. | m2 | 27.6 |
| 3.6 | KNR 202/1112/9 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 27.6 |
| 3.7 | KNR 401/108/11 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km | m3 | 0.5 |
| 3.8 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | m3 | 0.5 |
| 3.9 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja materiałów z rozbiórki. | kpl | 1.0 |